Kanton Bern

Gemeinde Konolfingen

Baugesuch (Teil Ost)

Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Konolfingen
Ressort Tiefbau
Bernstrasse 1
3510 Konolfingen

Hochstrasse - Sanierung Strasse

Zustimmung Grundeigentümerschaft

Situation 1:250

Der Projektverfasser:
geobau ingenieure
Geobau Ingenieure AG
Geomatik Bau Umwelt
Sodstrasse 8a
3110 Münsingen
Tel. 031 724 30 30

Genehmigung:

Datum: 08. Juli 2026

Plan Nr.: 5419.303
Format : 30 x 168

Projektleiter: MR
Gezeichnet: BK

Legende

Bestehend	Neu	
		Gebäude
		Fahrbahn Belag
		Fahrbahn Kies/Mergel
		diverse Vorplätze und Zufahrten
		Sanierung Deckbelag (4 cm fräsen und 4 cm AC 11 N einbauen
		Vollständig neuer Belag (7 cm AC TDS einbauen)
		Randverstärkung und Fahrbahnverbreiterung
		Sauberabwasser
		Mischabwasser
		Schmutzabwasser
		Elektrizität
		Swisscom
		UPC / Sunrise
		Wasser
		Sytec BaFix
		Zaun
		Leitschranke
		Bankettsicherung
		Böschungssicherung mit Fundament und Mikropfählen
		Baum
		Baum roden
		Gefällsrichtung

Für die Vollständigkeit und Lage der eingetragenen Werkleitungsinformation wird keine Haftung übernommen

FÜR DIE RICHTIGKEIT DER GRUNDBUCHPLANKOPIE
Paul Schmalz
Dipl. Ing. ETH/SIA
Nachführungsgeometer
Kirchweg 1
3510 Konolfingen

Datum: 03.06.2025

Konolfingen-Dorf
Hochstrasse
Einwohnergemeinde Konolfingen
Oberdorfstrasse
517
Markus Brechbühl
Beatrice Susanne Brechbühl
1232
Hans-Rudolf Gerber
Hanna Gerber
1743
Erbengemeinschaft
des Bee Remigio
1744
Barbara Schafroth
1555
Corinne Elisabeth Künzi
549
Hans Ulrich Arm
543
Hans Ulrich Arm
2671
Einwohnergemeinde Konolfingen
1610
Einwohnergemeinde Konolfingen
2382
Einwohnergemeinde Konolfingen
1381
Franz Stefan Anton Balzer
Elisbeth Löffi
547
Didier Nicolas Praz
Ursula Praz
1301
Erich Schafroth
1300
Arm Bauwerk GmbH
495
Stalder Sven Johann
1157
548
Seiler Marie Therese
1227
Rebekka Hofmann
1228
Hans Ulrich Arm
1215
1834
Adrian Willy Tschannen
Jeanine Farkhauser
1560
Peter Oskar Borner
1559
Marc Moser
Tina Moser
1558
Franz Herren
Neuer Einlaufbauwerk
Neuer Einlaufbauwerk
Neuer Einlaufbauwerk
Erste Ab-/Einfahrtsrohr in Absprache mit der Inhaberin Gebäude 517 anpassen. Strassenentwässerung muss gewährleistet sein und bei Bedarf
Neue Böschungssicherung in Absprache mit der Grundeigentümerschaft
Neue Böschungssicherung in Absprache mit der Grundeigentümerschaft
Böschmauer L= ca. 14m mit Fundament auf Mikropfählen
Böschmauer L= ca. 24m mit Fundament auf Mikropfählen
Leitschranke L= ca. 34m
Leitschranke L= ca. 28m
Leitschranke L= ca. 30m
Leitschranke L= ca. 32m
Leitschranke L= ca. 20m
Leitschranke L= ca. 30m
Leitschranke L= ca. 20m
Leitschranke L= ca. 30m
Leitschranke L= ca. 32m
Leitschranke L= ca. 20m
Leitschranke L= ca. 30